

Какие ремонтные мероприятия необходимо провести

Какие ремонтные мероприятия необходимо провести[]

Для приведения в работоспособное состояние дождевой канализации необходимо провести ремонтные работы по гидроизоляции стыков и трещин труб дождевой канализации. Стоимость ремонтно-восстановительных работ участка дождевой канализации[] работа, дождев, канализация, ремонтный, провести, материал, стоимость, гидроизоляция, пенетрон, компания[]

Вопрос 7. Если нет, какие ремонтные мероприятия необходимо провести и какова их стоимость?

Для приведения в работоспособное состояние дождевой канализации необходимо провести ремонтные работы по гидроизоляции стыков и трещин труб дождевой канализации. При ответе на данный вопрос проведен анализ рынка гидроизоляционных работ с применением современных технологий. По итогам мониторинга наилучшей репутацией соответствует группа компаний «Пенетрон» (*Сайт gidrojob.ru*) Москва, ул. Б. Очаковская, дом 47 «А», строение №1). Данная компания имеет многолетний опыт выполнения гидроизоляционных работ, включая производство гидроизоляционных материалов. Компания имеет все необходимые допуски и сертификаты на предоставление данных услуг, производит работы высококвалифицированным персоналом в соответствии ГОСТ и строительным правилам. Цены на услуги и материалы соответствуют рыночным.

В рамках настоящей экспертизы произведен расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ на участке дождевой канализации К-2 между колодцами (камерами) №№11-21 с использованием расценок группы компаний «Пенетрон» (гидроизоляция колодцев из бетонных колец диаметром 1 м и высотой 0,9 м) и в соответствии с объемами ремонтных работ в количестве 209 труб диаметром 2 м и длиной 3 м:

- удаление повреждённого или дефектного слоя бетона на глубину до 30 мм со стенок кольца - 2000 руб /шт;
- гидроизоляция стыков между кольцами (шириной раскрытия более 0,4 мм и менее 25 мм) безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕКРИТ», материалом проникающего действия «ПЕНЕТРОН» - 5000 руб / шт;
- гидроизоляция стенок кольца материалом проникающего действия «ПЕНЕТРОН» - 5000 руб/шт.

В соответствии с расчетом стоимость ремонтных работ составила 9 196 000 (девять миллионов сто девяноста шесть тысяч) рублей.

Ответ на вопрос 7. Для приведения в работоспособное состояние дождевой канализации необходимо провести ремонтные работы по гидроизоляции стыков и трещин труб дождевой канализации. Стоимость ремонтно-восстановительных работ участка дождевой канализации К2 составит **9 196 000 (девять миллионов сто девяноста шесть тысяч) рублей.**